МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.10.2026 № 307

г. Киров

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов

1. В соответствии с подпунктом 3.1.29.2 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, утверждённого постановлением Правительства Кировской области от 11.01.2023 № 1-П «Об утверждении Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 22.06.2022 № 307-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской области и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской области», пунктом 2.3 Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утвержденного распоряжением министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 23.09.2022 № 101 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное

водоснабжение и (или) водоотведение», утвердить инвестиционную программу ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов» согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Кировской области А.С. Федоров

РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Родник» _____ Ю.А. Слобожанинов	СОГЛАСОВАНО: Глава МО Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области _____ В.Ю. Трубицын

Инвестиционная программа

ООО «Родник»

«По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов»

г. Нолинск, 2026

Оглавление

1	Паспорт инвестиционной программы	3 стр.
2	Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности деятельности	4 стр.
3	Общие положения	7 стр.
4	Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, реконструкции объектов и место их расположения	9 стр.
5	Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, на начало реализации инвестиционной программы	17 стр.
6	Источники финансирования и график реализации мероприятий инвестиционной программы.	18 стр.
7	Расчет эффективности инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения.	27 стр.
8	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения	29 стр.
9	План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	30 стр.

1. Паспорт инвестиционной программы

№ п/п	Наименование программы	Инвестиционная программа ООО «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов» (далее Программа)
1	Основание для разработки Программы	Концессионное соглашение № 179/01/2026 от 11.09.2026 Постановление № 97 от 29.10.2025 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов»
2	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (далее - ООО «Родник») Юридический адрес: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, 49-2 Место нахождения: 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Луговая, д.11 Контактные лица: Генеральный директор Слобожанинов Юрий Алексеевич Разработчик программы: экономист Бушуева Марина Александровна, телефон 8 922 901 23 50 доб.3
3	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти области, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Юридический адрес: 610019, Кировская область, г. Киров, ул. Защитников Отечества, 69
4	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Региональная служба по тарифам Кировской области Юридический адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Всесвятская, 23
5	Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области. Юридический адрес: 613440, Кировская область, Нолинский р-н, д. Рябиновщина, ул. Центральная, 65А

2. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Данные, используемые для установления показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	Ед./км.	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				1,6	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
2	Показатели качества питьевой воды	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не	%	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

		соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды											
		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				0,8	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды.	кВтч/ м3	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				1,77	1,68	1,60	1,52	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44

		Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
				35,99	30,99	26,44	23,12	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Примечание: инвестиционной программой не предусмотрены мероприятия по замене электрооборудования на сетях водоснабжения, в связи с этим показатель удельного расхода электрической энергии не уменьшается.

3. Общие положения

Программа разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением администрации Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области от 29.10.2025 № 97 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов» (далее Техническое задание) и Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения №179/01/2026 от 11.09.2026 года, в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. №2 61-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. № 10;

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организации, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление администрации Нолинского района Кировской области от 30.12.2019 № 1095 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Нолинского района на 2020-2030 годы»;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Рябиновское сельское поселения Нолинского района Кировской области до 2034 года, утвержденная Постановлением администрации муниципального образования Рябиновское сельское поселение Нолинского района Кировской области от «16» августа 2024 г. № 20/78.

Цели программы:

- повышение экономической, энергетической эффективности, надежности и качества предоставления услуг в сфере холодного водоснабжения;

- приведение качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в соответствие установленным нормативам;

- защита централизованной системы холодного водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение (снижение риска) возникновения аварий.

Предложенный план по реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов позволит достигнуть целевых показателей, к которым относятся:

- показатели надежности и бесперебойности;
- показатели качества питьевой воды;
- показатели эффективности использования ресурсов;
- иные показатели, установленные Федеральным органом исполнительной власти

Задачи программы:

- выполнение технических мероприятий, установленных Программой
- достижение целевых показателей деятельности

План мероприятий разработан в соответствии с критериями оценки приоритетности проведения мероприятий, согласно Технического задания, который изложен в таблице 4.1.

4. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, реконструкции объектов и место их расположения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной сферы, модернизацию этих объектов.

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", проект инвестиционной программы разработан на основе технического задания на разработку инвестиционной программы от 29.10.2025 № 97.

Разработанный проект инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 3 388,58 тыс. (три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС).

Выполнение работ будет обеспечено за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению.

Объекты централизованных систем водоснабжения, подлежащие реконструкции.

В техническом задании к разработке Инвестиционной программы запланированы мероприятия по реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения, в т.ч. реконструкция водопроводной сети с целью снижения показателя аварийности на сетях, сокращения потерь питьевой воды, а также снижения доли питьевой проб воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих санитарным нормативам СанПин.

По результатам технического обследования зон санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Рябиновского сельского поселения обнаружено, что деревянные ограждения по границам зон санитарной охраны 1 пояса водозаборных скважин, а также состояние павильонов, установленных на них, находится в ветхом состоянии. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по их реконструкции.

Основной целью инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения является реализация мероприятий, связанных с обеспечением режима санитарной охраны от загрязнения водозаборных скважин № 2525, 6452, 6824, созданием защиты от доступа посторонних лиц и животных к источникам питьевого водоснабжения и обеспечением теплового контура скважин.

Размер инвестиций на реализацию мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, запланированных инвестиционной программой на основании локальных сметных расчетов в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

4.1. Перечень мероприятий (работ) в сфере холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Место расположения объекта	Основные технические характеристики		Описание мероприятия	Обоснование мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятия, тыс.руб., в т.ч. НДС
			до реализации мероприятий	после реализации мероприятий					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов									
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения									
3.1.1.	Реконструкция системы водоснабжения в п. Птицефабрика от скважины № 6824 до колодца по ул. Молодежной ж/д № 10	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, поселок Птицефабрика, Шварихинское шоссе, кадастровый номер: 43:21:140201:551	Стальная труба, диаметр 57 мм, протяженность 12 м - закольцовка через бесхозные сети водоснабжения	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженность 306 м от скважины № 6824 до разводящего колодца по ул. Молодежная, ж/д № 10	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженностью 306 м от скважины № 6824 до разводящего колодца по ул. Молодежная, ж/д № 10	Высокий показатель аварийности и скрытых утечек на водопроводных сетях и водонапорной башне расположенных на территории п. Птицефабрики которые закольцованы с разводящей сетью поселка.	2027	2027	907,16

3.1.2.	Реконструкция наружного водопровода, включение в систему водоснабжения водонапорной башни от скважины № 1543 в д. Варнаки	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, д. Варнаки.	Водопровод из стальной трубы диаметром 50 мм, протяженность 20 м. - Железобетонная накопительная емкость объемом 30 м3 (не герметична, восстановлению не подлежит).	Водопровод проложен в обход емкости. Материалы: полиэтиленовая труба диаметром 50 мм, протяженность 34,238 м (подключение водонапорной башни к скважине №1543); стальная труба диаметром 57 мм, протяжённость 15м (монтаж напорной трубы по стволу башни); полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяжённость 56,392 м (подключение водонапорной башни к разводящей сети взамен накопительной емкости). Общая протяженность 105,63 м.	Водопровод проложен в обход емкости. Материалы: полиэтиленовая труба диаметром 50 мм, протяженность 34,238 м (подключение водонапорной башни к скважине №1543); стальная труба диаметром 57 мм, протяжённость 15м (монтаж напорной трубы по стволу башни); полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяжённость 56,392 м (подключение водонапорной башни к разводящей сети взамен накопительной емкости). Общая протяженность 105,63 м.	Высокий показатель аварийности и недостаточная пропускная способность водопроводной сети. Потери воды и скрытые утечки из-за разгерметизации накопительной емкости	2030	2030	491,11

3.1.3.	Реконструкция водопровода в д. Рябиновщина по ул. Рухлядева от ж/д № 1, ул. Полевая до ул. Центральной ж/д № 43	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д.Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Стальная труба диаметром 57 мм, протяженность 251,75 м.	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженность 251,75 м.	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженность 251,75 м.	Высокий показатель аварийности и скрытых утечек, недостаточная пропускная способность отдельных участков водопроводных сетей.	2032	2032	322,58
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных сетей водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)									
3.2.1.	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Ограждение скважины ЗСО 1 пояса – материал: деревянные столбы, ограждение из досок протяженность 188,4 п.м. полностью разрушено	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение 1-й зоны ЗСО полностью разрушено. Выявлено проникновение на территорию зоны ЗСО животных и посторонних лиц, что не соответствует СанПиН 2. 1. 4. 1110-02	2027	2027	302,20

3.2.2.	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 2525 в д. Пуга	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Пуга, кадастровый номер: 43:21:000000:591	Ограждение скважины ЗСО 1 пояса – материал: Деревянные столбы, ограждение из досок протяженность 188,4 п.м. полностью разрушено	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение 1-й зоны ЗСО полностью разрушено. Выявлено проникновение на территорию зоны ЗСО животных и посторонних лиц, что не соответствует СанПиН 2. 1. 4. 1110-02	2027	2027	302,20
3.2.3.	Реконструкция ограждений 1-й зоны санитарной охраны скважины № 6824 в п. Птицефабрика	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, п. Птицефабрика.	Ограждение скважины ЗСО 1 пояса – материал: Деревянные столбы, ограждение из Досок, протяженность 188,4 п.м. полностью разрушено	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	Ограждение 1-й зоны ЗСО полностью разрушено. Выявлено проникновение на территорию зоны ЗСО животных и посторонних лиц, что не соответствует СанПиН 2. 1. 4. 1110-02	2028	2028	510,67

3.2.4.	Реконструкция павильона на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Павильон в деревянном исполнении с бетонным основанием площадью 5 м². Частично разрушен, перекрытия кровли имеют протечки, стяжка пола имеет трещины	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	Выявлено отсутствие защиты питьевой скважины от доступа посторонних лиц и теплового контура водоисточника, что не соответствует СНиП 2. 04. 02-84	2029	2029	276,33
3.2.5.	Реконструкция павильона на скважине № 2525 в д. Пуга	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Пуга, кадастровый номер: 43:21:000000:591	Павильон в деревянном исполнении с бетонным основанием площадью 4 м². Частично разрушен, перекрытия кровли имеют протечки, бетонное основание пола разрушено, отмечено проседание стенок павильона в грунт по периметру.	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	Выявлено отсутствие защиты питьевой скважины от доступа посторонних лиц и теплового контура водоисточника, что не соответствует СНиП 2. 04. 02-84	2029	2029	276,33
								ИТОГО:	**3 388,58**

4.2. Расчет расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах.

№ п/п	Наименование мероприятия	Проектно-сметная стоимость, тыс.руб.	Годы реализации мероприятий, тыс.руб., в т.ч. НДС				
			2027 г.	2028	2029	2030 г.	2032 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	227,88	302,20				
2	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 2525 в д. Пуга	227,88	302,20				
3	Реконструкция системы водоснабжения в п. Птицефабрика от скважины № 6824 до колодца по ул. Молодежной ж/д № 10	684,06	907,16				
4	Реконструкция ограждений 1-й зоны санитарной охраны скважины № 6824 в п. Птицефабрика	370,42		510,67			
5	Реконструкция павильона на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	192,77			276,33		
6	Реконструкция павильона на скважине № 2525 в д. Пуга	192,77			276,33		
7	Реконструкция наружного водопровода, включение в систему водоснабжения водонапорной башни от скважины № 1543 в д. Варнаки	329,15				491,11	
8	Реконструкция водопровода в д. Рябиновщина по ул. Рухлядева от ж/д № 1, ул. Полевая до ул. Центральной ж/д № 43	200,01					322,58

Примечание: расчет произведен на основании письма Министерства экономического развития Российской Федерации «О применении показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» от 30.09.2025 № 37099-ПК/Д03и на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов и письма «О показателях долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, используемых в целях ценообразования на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу» от 07.12.2018 № 36097-АТ/Д03 и на период до 2035 года.

5. Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 5.1. В сфере холодного водоснабжения

Наименование объекта	Плановый срок службы на 2035 г.	Фактический срок службы на 2026 г.	Плановый физический износ на 2035 г.	Фактический физический износ на 2026 г.
1	2	3	4	5
Наружный водопровод Назначение: инженерные сети п. Птицефабрика	75 лет	58 лет	75 %	77 %
Наружный водопровод Назначение: сооружения трубопроводного транспорта д. Рябиновщина	75 лет	57 лет	70 %	76 %
Разведочно-эксплуатационная скважина № 6824 п. Птицефабрика	43 года	33 года	76 %	77 %
Наружный водопровод Назначение: инженерные сети д. Варнаки	75 лет	54 года	70 %	72 %
Скважина № 2525 д. Пуга	67 лет	57 лет	84 %	85 %

Примечание: анализ объектов, подлежащих реконструкции, значительный износ. Необходимо провести комплекс строительных и организационно-технических работ по устранению морального и физического износа с целью улучшения эксплуатационных показателей.

6. Источники финансирования и график реализации мероприятий инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предусмотрена на период с 2026 года по 2035 год.

Размер денежных средств, необходимых для реализации инвестиционной программы составляет 3 388,58 (три миллиона триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят) тыс. рублей, в том числе НДС, с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, накопленной амортизации основных средств, нормативной прибыли и собственных средств организации.

При реализации инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей в соответствии с разделом III постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);
- цены, установленные на основании договоров, заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств.

График реализации мероприятий инвестиционной программы, а также график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию утверждены в таблице 6.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

Таблица 6.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объектов	Технические характеристики после реализации мероприятия	Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятий (ввод объекта в эксплуатацию)	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб., в т.ч. НДС.										Всего, (в т.ч. НДС) тыс. руб.
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	2027 г.	2027 г.		302,20									302,20

2	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 2525 в д. Пуга	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Пуга, кадастровый номер: 43:21:000000:591	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	2027 г.	2027 г.		302,20									302,20
3	Реконструкция системы водоснабжения в п. Птицефабрика от скважины № 6824 до колодца по ул. Молодежной ж/д № 10	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, поселок Птицефабрика, Шварихинское шоссе, кадастровый номер: 43:21:140201:551	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженностью 306 м от скважины № 6824 до разводящего колодца по ул. Молодежная, ж/д № 10	2027 г.	2027 г.		907,16									907,16

4	Реконструкция ограждений 1-й зоны санитарной охраны скважины № 6824 в п. Птицефабрика	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, п.Птицефабрика	Ограждение ЗСО 1 пояса высотой 1,8 м. Размер ограждения 60*60*60*60 м. Материал: сталь (профильная труба), профильный лист	2028 г.	2028 г.			510,67								510,67
5	Реконструкция павильона на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	2029 г.	2029 г.				276,33							276,33

6	Реконструкция павильона на скважине № 2525 в д. Пуга	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д. Пуга, кадастровый номер: 43:21:000000:591	Павильон выполнен с использованием стальной профильной трубы. Крыша сделана из профильного листа. Стены - из сэндвич-панелей. Крыша съёмная, плита пола - бетонная. Площадь - 6 м2	2029 г.	2029 г.				276,33							276,33

7	Реконструкция наружного водопровода, включение в систему водоснабжения водонапорной башни от скважины № 1543 в д. Варнаки	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский район, Рябиновское сельское поселение, д. Варнаки.	Водопровод проложен в обход емкости. Материалы: полиэтиленовая труба диаметром 50 мм, протяженность 34,238 м (подключение водонапорной башни к скважине №1543); стальная труба диаметром 57 мм, протяжённость 15м (монтаж напорной трубы по стволу башни); полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяжённость 56,392 м (подключение водонапорной башни к разводящей сети взамен накопительной емкости). Общая протяженность 105,63 м.	2030 г.	2030 г.					491,11						491,11

8	Реконструкция водопровода в д. Рябиновщина по ул. Рухлядева от ж/д № 1, ул. Полевая до ул. Центральной ж/д № 43	Российская Федерация, Кировская область, Нолинский муниципальный район, сельское поселение Рябиновское, д.Рябиновщина, кадастровый номер: 43:21:000000:589	Полиэтиленовая труба диаметром 63 мм, протяженность 251,75 м.	2032 г.	2032 г.							322,58				322,58
ИТОГО							1511,56	510,67	552,66	491,11		322,58				3388,58

Таблица 6.2. Источники финансирования инвестиционной программы и источники возврата инвестиций в сфере водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Сумма финансирования по годам										Всего, в т.ч. НДС, тыс. руб.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Потребность в финансировании мероприятий													
Объекты водоснабжения													
1.	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 6452	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20
		Амортизационные отчисления	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56

	в д. Рябиновщина	Нормативная прибыль	0,00	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64
2.	Реконструкция ограждения 1-й зоны санитарной охраны на скважине № 2525 в д. Пуга	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,20
		Амортизационные отчисления	0,00	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
		Нормативный уровень прибыли	0,00	255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,64
3.	Реконструкция системы водоснабжения в п. Птицефабрика от скважины № 6824 до колодца по ул. Молодежной ж/д № 10	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,16
		Амортизационные отчисления	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
		Нормативный уровень прибыли	0,00	860,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,56
4.	Реконструкция ограждений 1-й зоны санитарной охраны скважины № 6824 в п. Птицефабрика	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	510,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,67
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	170,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,64
		Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,03
5.	Реконструкция павильона на скважине № 6452 в д. Рябиновщина	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,33
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
		Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99

6.	Реконструкция павильона на скважине № 2525 в д. Пуга	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,33
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
		Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99
7.	Реконструкция наружного водопровода, включение в систему водоснабжения водонапорной башни от скважины № 1543 в д. Варнаки	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	491,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,11
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,52
		Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,59
8.	Реконструкция водопровода в д. Рябиновщина по ул. Рухлядева от ж/д № 1, ул. Полевая до ул. Центральной ж/д № 43	Собственные средства, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
		Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	322,58
		Нормативный уровень прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования:													
ИТОГО собственные средства			0,00	1511,56	510,67	552,66	491,11	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	3388,58
ИТОГО бюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО прочие источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники возврата инвестиций:													
ИТОГО амортизационные отчисления			0,00	139,72	170,64	204,68	241,52	0,00	322,58	0,00	0,00	0,00	1079,14
ИТОГО нормативный уровень прибыли			0,00	1371,84	340,03	347,98	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2309,44

7. Расчет эффективности инвестирования средств на объекты централизованных систем водоснабжения.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей – удовлетворении потребности населения Рябиновского сельского поселения в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на устранение потерь в водопроводных сетях за счет рациональной подачи питьевой воды в сети в течение суток и экономию электроэнергии при транспортировке питьевой воды.

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием для достижения следующих целевых показателей повышения надежности, качества услуги водоснабжения, эффективности деятельности предприятия.

Целевые показатели повышения надежности, качества услуг и эффективности деятельности

Таблица 7.1. В сфере водоснабжения

№ п/п	Целевой индикатор	Ед. изм.	Значение индикатора (как есть) на 2026 г.	Целевой показатель после выполнения программы на 2035 г.
1	2	3	4	5
1.	Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения			
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	Ед./км.	1,6	0,8
2.	Показатели качества питьевой воды			
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную	%	0,8	0,3

	водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды			
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,8	0,3
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды.	кВтч/ м3	1,77	1,44
3.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.	%	35,99	20,00

При реализации инвестиционной программы в сфере водоснабжения планируется получить следующие результаты:

- снижение перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год на 1 км с 1,6 ед./км в 2026 году до 0,8 ед./км к концу 2035 года;

- снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 0,8 % до 0,3 % к концу 2035 года;

- снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды с 0,8 % до 0,3 % к концу 2035 года;

- снижение доли удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды с 1,77 % до 1,44 % к концу 2035 года.

- снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть с 35,99% до 20,00 % к концу 2035 года.

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения.

Ценовая политика отрасли водоснабжения находится в зоне прямого контроля государства.

Реализация инвестиционной программы будет осуществлена за счет собственных средств, а именно за счет расходов на капитальные вложения, возмещенные за счет амортизации нормативной прибыли ООО «Родник».

Таблица 8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

Период	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Плановый объем валовой выручки, тыс. руб.	12966,71									
Плановый объем полезного отпуска воды, тыс.м^3 в год (согласно производственной программе на 2024 г.)	47,80	47,80	47,80	47,80	47,80	38,25	38,25	38,25	38,25	38,25
Плановый размер тарифа, руб. за м3	271,27									

9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 327-р, основными задачами, определяющими направлениями развития водохозяйственного комплекса, являются:

- повышение рациональности использования водных ресурсов за счет сокращения потерь воды в системах жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса, снижение удельного объема водопотребления в технологических процессах промышленных предприятий.

- развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, методов улучшения качества питьевой воды.

Источником питьевой воды на территории Рябиновского сельского поселения являются подземные воды.

Отпуск воды в распределительную водопроводную сеть осуществляется на основании объема оказанных услуг и установленных тарифов утвержденных РСТ Кировской области. Протяженность водопроводной сети составляет 19,508 км.

Основное внимание в настоящей инвестиционной программе уделяется снижению потерь питьевой воды, снижению аварийности, а так же предотвращению угроз техногенного характера, устранение рисков к возникновению террористических актов. В конечном итоге – повышению качества предоставляемых услуг для абонентов и экономия расходов на реализацию холодной воды в ООО «Родник».

Мероприятия предусмотрены на основании технического задания, утвержденного Постановлением администрации Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области от 29.10.2025 № 97 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Родник» «По реконструкции централизованных систем холодного водоснабжения Рябиновского сельского поселения Нолинского района Кировской области на период 2026-2035 годов» и Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения №179/09/2026от 11.09.2026 года.